

- **D1.2 Instruksjer for vinterdrift av rodene:**

Rode 01- Troforsområdet inkl. Nedre Svenningdal

Rode 02- Trofors - Nedre Hjortskardmo

Rode 03- Stormovegen inkl. veg til Østre Båfjellmo

Rode 04- Storfjellingdalsvegen - Langlivegen og Bruholvegen

Rode 05- Leiren

Rode 06- Nedre Hjortskardmo - Vegkryss Skogstua

Rode 07- Jerpåsvegen

Rode 08- Svenningdal

Rode 09- Båfjelldalsvegen

Rode 10- Haustreisvegen og Turmovegen inkl. Laksforsmovegen

Rode 11- Graneveger

Rode 12- Laksforsvegen fra E6 kryss

Rode 13- Majavatn – Tomasvassvegen

- **D1.3 Snørydding**

1. Brøyting skal omfatte all snørydding i sesongen på vedkomne rode/strekning. Dette innbefatter brøyting av selve veggen, gang- og sykkelvei samt møteplasser, avkjørsler/kryss og snuplasser for brøytemateriell og andre (renovasjon og lignende). Veggen skal ryddes i full bredde. Det skal være gjennombrøytet før kl. 06:30 om morgenen dersom det er kommet over 10 cm lett snø om natten, og når det er kommet mer enn 5 cm våt snø som gir svært vanskelige kjøreforhold. Tilsvarende gjelder når regn kommer på snø og danner sørpe. Grane kommune vil etter brudd på bestemmelsene i dette pkt., kunne gi sanksjoner på kontraktørens fakturering. Eventuelle brudd skal dokumenteres med bilde, og det er kun kontaktpersonene som har anledning til å registrere avvik. Jfr. pkt. A 3.10.
2. Når snø / is-såle får spor dypere enn 7 cm, skal sålen høvles/skrapes. Utførende er ansvarlig for at dette gjøres.
3. Brøyteentreprenøren må sørge for å ha eget snøryddingsmateriell disponibelt. Grane kommune kan på oppfordring kreve en plan for gjennomføring av entreprenøren. Dette vil spesielt gjelde der en entreprenør har flere roder.
4. Det er utførende entreprenørs ansvar å sørge for at veggen er åpen for trafikk til enhver tid, men kommunen kan foreta nødvendige reguleringer eller innskrenkninger i driften. Det vil bli henvist til dette punktet hvis f.eks. bortfall av hele eller deler av roder inntreffer i deler eller hele kontraktstiden.

5. Brøyteentreprenøren skal i nødvendig grad vise hensyn til annen trafikk og til vegens naboer. Det skal unngås at møtende trafikk mister sin sikt ved å få tildekket frontrute med snøfokk fra brøytemateriell. Ved skade på eiendomsverdier langs veien, skal disse erstattes/repareres for entreprenør eller dens forsikringsselskaps regning.
6. Ved passering av bruer må snøen ikke presses så hardt mot rekkverket at dette skades. Det må heller ikke gjøres skade på annet veg-utstyr eller installasjoner. Aktsomhet må utvises ved passering av overganger og andre nærliggende veier slik at snø og is ikke kastes ned på trafikanter og kjøretøy på underliggende eller tilliggende veg eller jernbane.
7. Det skal inngås kontrakter på hver rode og det skal oppgis e-post adresse av begge parter for rapportering av eventuelle avvik.
8. Beredskapstid er i fra 1. november til 15. april hvert år inntil utgang 15. april 2023. Snørydding utenfor beredskapstiden er oppdrag på bestilling, og den aktuelle entreprenør for roden vil ha fortrinnsrett til å utføre arbeid på sin rode utenfor beredskapstiden. Entreprenøren fakturerer byggherren iht. fastsatt timepris gitt i tilbudet.
9. Oppstår det tvil om forståelsen av hvordan arbeidene skal utføres, skal Grane kommune v/teknisk drift Torbjørn Bogfjelldal tlf. 951 31 007 eller Gjermund Johansen tlf. 915 82 491 kontaktes.

- **D1.4 Sandstrøing**

1. Sandstrøing skal omfatte all strøing i sesongen på vedkommende rode. Dette innbefatter strøing av selve vegen, gang- og sykkelveg, møteplasser og snuplasser. Det skal være gjennomstrødd før kl. 07:00 om morgenen. Grane kommune vil etter brudd på bestemmelsene i dette pkt., kunne gi sanksjoner på kontraktørens fakturering. Eventuelle brudd skal dokumenteres med bilde, og det er kun kontaktpersonene som har anledning til å registrere avvik. Jfr. pkt. A 3.10.
2. Entreprenøren må sørge for å ha egnet utstyr disponibelt. Grane kommune kan på oppfordring kreve en plan for gjennomføring av entreprenøren. Dette vil spesielt gjelde der en entreprenør har flere roder.
3. Byggherren kan foreta nødvendige reguleringer eller innskrenkninger i driften. Utfra dette kan ikke entreprenøren regne med assistanse fra kommunen uten at det foreligger med ekstreme forhold. Det vil bli henvist til dette punktet hvis f.eks. bortfall av hele eller deler av roder inntreffer i deler eller hele kontraktstiden.
4. Entreprenøren skal vise tilbørlig hensyn til annen trafikk og til vegens naboer. Eiendommer langs roden må ikke påføres skade.
5. Det skal inngås kontrakter på hver rode og det skal oppgis e-postadr. av begge parter for eventuelle avvik.

6. Beredskapstiden er fra 01. november til 15. april hvert år inntil utgang 15. april 2023. Sandstrøing utenfor beredskap er oppdrag på bestilling, og den aktuelle entreprenør for roden vil ha fortrinnsrett til å utføre arbeid på sin rode utenfor beredskapstiden. Entreprenøren fakturerer byggherren iht. fastsatt timepris gitt i tilbudet.
7. Kommunens strøsandlager er på Aspneset ved Rv. 73. Byggherren stiller traktor for opplasting. For rode nr. 13 er sandlageret på Majavatn.
8. Oppstår det tvil om forståelsen av hvordan arbeidene skal utføres, skal Grane kommune v/teknisk drift Torbjørn Bogfjelldal tlf. 951 31 007 eller Gjermund Johansen tlf. 915 82 491 kontaktes.